

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nadproży okiennych w budynku mieszkanym wielorodzinnym					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		20.00	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
2 d.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyścien- nych wysokości do 10 m	m ²		
		20.00	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
3 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8)			
2		NAPRAWA PĘKNIĘĆ			
2.1		Ściany			
4 d.2.1	KNR 4-03 1001-09 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle [wykucie bruzd dla prętów HeliBar fi 8 mm]	m		
		10.0*10	m	100.00	
				RAZEM	100.00
5 d.2.1	Kalk. własna	Oczyszczenie spoin i zwilżenie wodą dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości wiązania zaprawy	m		
		poz.4	m	100.00	
				RAZEM	100.00
6 d.2.1	Kalk. własna	Wypełnienie bruzd zaprawą HeliBond wraz z osadzeniem prętów HeliBar fi 8 mm, stal 304 EN 1.4301	m		
		poz.5	m	100.00	
				RAZEM	100.00
7 d.2.1	Kalk. własna	Wypełnienie pęknięć zaprawą	m		
		poz.6	m	100.00	
				RAZEM	100.00
8 d.2.1	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0.5*10	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
2.2		Nadproża			
9 d.2.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 [miejscowe odbicie tynków w miejscach montażu kątowników]	m ²		
		1.0*10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
10 d.2.2	Kalk. własna	Montaż kątownika L 180x180x16 S235 wraz z kotwami (3szt. na jedne kątownik) 3xM12 kl. 8.8 na poduszkach betonowych	m		
		1.9*10	m	19.00	
				RAZEM	19.00
11 d.2.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.9	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00